

Projekti : Hiihtostadionintien alikulkukäytävä, Kuusamo

Siltatyyppi : SuperCor SCA-22M

Kohteen tiedot:

- alikulkutunneli hiihtäjille Hiihtostadionintielle Rukalle
- vapaa-aukko $V_a = 16,0$ m
- hyödyllinen leveys $H_I = 9,0$ m
- teräskaaren korkeus 4,1 m
- risteyskulma 136 gon



Rakentaminen:

- teräsojan asennus syyskuu 2007
- silta valmis pohjoismaisten hiihtolajien MC-kisoihin 30.11.2007
- perustusten ja teräskaaren asennusaika noin 4 viikkoa

Menetelmän edut:

- nopea rakentamisaikataulu
- täyttötyö voidaan aloittaa heti päällysrakenteen valmistuttua

